

审批意见:

威环高〔2021〕12号

一、威海合众创亚环保科技有限公司合兴包装威斯打印机配套项目位于威海市高区双岛东路东、明上路南，总投资30287万元，其中环保投资40万元，属于新建项目，占地面积56087平方米，建筑面积57000平方米，项目利用公司现有土地进行建设生产。设有生产车间、仓库、锅炉房、办公室等，建成后项目预计年生产印刷制品22000吨。经研究，批复如下：

二、在项目设计、建设和运行管理过程中，须严格落实环境影响评价文件要求和以下环保措施：

1、项目生产过程中挥发性有机废气须经活性炭吸附+催化燃烧处理后，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB3712801.4-2017）表2要求，通过不低于15米高排气筒（P1）排放；食堂油烟须经油烟净化装置净化后，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2要求，通过高于楼顶1.5米的排气筒（P2）排放；锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2要求，通过不低于15米高排气筒（P3）排放；污水处理站臭气进行加盖密闭、定期喷洒除臭剂处理；厂界废气须满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB3712801.4-2017）表3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1、《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）要求。项目区域内不许自建生产及取暖用燃煤锅炉和其他燃煤设施。

2. 项目生产过程中经污水处理站处理后的生产废水和化粪池处理后的生活污水在厂区总排口形成综合废水，须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排入市政管网，进入威海水务投资有限责任公司初村污水处理厂进行处理。雨水、污水须分流。

3. 应选用低噪音优质设备，对易产生噪声污染的设施，要采取消音、降噪、减震、隔声等措施，减轻噪声污染，确保厂界噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4. 固体废物须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，坚持减量化、资源化和无害化的原则，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒等。

一般固体废物暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（含2013年修改单）要求妥善处置。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年修改单要求，并设置危险废物标识；危险废物的转运和处置应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）要求，危险废物产生单位须按时申报危险废物产生、处置等相关信息，在转移危险废物前，按照规定申请危险废物转移联单并将危险废物交由有资质的单位进行转运和无害化处置。生活垃圾交环卫部门转运至威海市垃圾处理场无害化处置。

5. 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施以及各项风险防范措施，防止污染事故发生。

6. 健全各项环境管理制度、操作规程和台账，每年依法依规开展环境监测。

三、项目竣工后，建设单位应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法依规申领、变更排污许可。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新向威海市生态环境局高区分局报批建设项目的环境影响评价文件。

五、威海市生态环境局高区分局执法大队负责项目建设及使用过程中的环境保护监督管理工作。

六、随城市发展，如遇规划变更等情况，按照相关法律法规执行。

