

审批意见:

威环临港审[2022]9-4

你单位报送的《威海光晟航天航空科技有限公司光晟复合材料发动机壳体研发及产业化项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于威海市临港经济技术开发区江苏东路南,扬州路西。项目占地面积约为35600m²,建筑面积约为19000m²,总投资18000万元,其中环保投资100万元。项目建成后年产导弹发动机壳体1000台。项目在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设、运营过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施,并达到以下要求:

1、运营期的废气主要是固化、清洗等过程产生的VOC_s以及切割打磨产生的颗粒物。VOC_s经高效收集引至吸附脱附装置处理后,通过一根15m高的排气筒排放;粉尘经高效收集引至布袋除尘器处理后,通过一根15m高的排气筒排放。VOC_s有组织排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1 II时段最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值,颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准;VOC_s厂界排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中排放限值要求。

根据环评文件计算,项目所需VOC_s总量为0.262t/a,需等量削减替代的VOC_s排放量为0.262t/a。本项目所需VOC_s总量可以从威海华福轿车内饰有限公司剩余的总量指标中调剂。项目所需颗粒物总量为0.001t/a,需等量削减替代的颗粒物排放量为0.001t/a。本项目所需颗粒物总量可以从威海市金泓集团有限公司关停搬迁削减的总量指标中调剂。


2、项目无生产废水产生。废水主要是生活污水,经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准后,通过市政污水管网排入威海市临港区污水处理厂进一步处理。

3、项目要合理布局,采取有效的降噪、减震以及隔声等措施。运营期企业要采取措施减轻噪声污染,厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照固体废物资源化、减量化、无害化的要求,企业要合理处置工业固体废物。一般工业固废主要包括下脚料和不合格品、布袋除尘器收集粉尘、废包装物和废催化剂,其中下脚料和不合格品、废包装物和布袋粉尘由专业物资回收公司回收处置,废催化剂由供货厂家回收综合利用。危险废物主要包括废树脂桶、废活性炭、废导热油渣,要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求,对危险废弃物储存过程中散逸的VOC_s进行收集治理;废活性炭要按照环评要求,定期更换并建立管理台账。企业应按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求建设危废库进行储存,并交由有资质的危废处理单位进行转运处理。生活垃圾交环卫部门定期清运处置。

三、项目在建设、运营过程中,必须严格按照环评文件及批复落实建设内容和建设方案,不得擅自改变建设内容,如发生与《报告表》不符或与本批复意见不一致的情况,应及时向生态环境部门报告,重新组织环境影响评价,并报请原审批部门审批。同时建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

四、项目建成后,建设单位要及时组织项目环保设施竣工验收,验收合格后,方可投入正式生产。

经办人: 
审核人: 