

审批意见:

威环环管表[2024]4-5

你单位报送的《威海伟建实业有限公司鱼竿及模具生产扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于山东省威海市环翠区张村镇和徐疃村南工业区,利用现有厂房建设鱼竿及模具生产扩建项目。本项目总投资200万元,其中环保投资20万元。项目新增占地面积4132m²,建筑面积约3150m²,投产后年可增加鱼竿产能20万支,增加鱼竿模具产能30万套。项目在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设、运营过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施,并达到以下要求:

1、项目不新增生活污水及生产废水。

2、项目原有厂区产生废气主要为烫芯、固化、调漆、喷漆、拉漆、烘干、环氧等工序以及危险废物暂存库产生的有机废气VOCs(含二甲苯),有机废气由集气罩收集后经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后由一根15m高排气筒P1排放;新增厂区产生废气主要为烫芯、固化等工序产生的有机废气VOCs,以及金属下料产生的颗粒物,其中有机废气由集气罩收集后经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后由一根15m高排气筒P2排放,金属下料废气由集气罩收集后经“旋风+布袋除尘”装置处理后由一根15m高排气筒P3排放。VOCs、二甲苯排放速率及排放浓度均须满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2限值要求,颗粒物排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1一般控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。厂界VOCs、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值,厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求,厂区内VOCs排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1标准要求。

根据环评文件测算,本项目VOCs排放量为0.579t/a,颗粒物排放量为0.002t/a,按照VOCs、颗粒物等量替代要求,需要VOCs总量0.579t/a,颗粒物总量0.002t/a。本项目所需VOCs总量可从威海世雄木业有限公司环保设施升级改造产生的VOCs削减量中调剂,颗粒物总量可从山东工友集团股份有限公司铸造冶炼车间关停产生的颗粒物削减量中调剂。

3、合理布局,采取有效的基础减振、厂房隔声等措施。运营期间厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照固体废物资源化、减量化、无害化的要求,要合理处置工业固体废物。一般工业固体废物为竿体边角料、废BOPP带、研磨沉淀物、金属边角料,统一收集后外售物资回收公司综合利用。危险废物包括废油漆桶、废油墨桶、废稀料桶、废环氧树脂胶桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、水帘喷涂废液、废催化剂、废丙酮桶、废酒精桶、废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶等,经收集后暂存于危废库,危险废物的收集、储存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中要求的方法进行储存和运输,并定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置。企业要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求,对危险废弃物储存过程中散逸的VOCs进行收集治理。企业要建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的固体废物污染防治设施,委托具有资格和能力的单位进行运输、综合利用和安全处置,并依法及时公开固体废物污染环境防治信息,要建立全过程的污染环境防治责任制度、依法及时实施清洁生产审核及建立管理台账。项目厂区内设置垃圾收集箱,生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场进行处理。

5、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

三、项目在建设、运营过程中,必须严格按照环评文件及批复落实建设内容和建设方案,不得擅自改变建设内容,如发生与《报告表》不符或与本批复意见不一致的情况,应及时向生态环境部门报告,重新组织环境影响评价,并报请原审批部门审批。

四、项目建成后,建设单位要及时组织项目环保设施竣工验收,验收合格后,方可投入正式生产。

审核人:



