

审批意见:

威环环管表[2024]4-3

你单位报送的《威海市环翠区城市发展投资有限公司威海市环翠区冶口水库抬田增容工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于威海市环翠区温泉镇冶口水库区域,总投资3675万元,项目治理内容主要包括水库库区清淤、库周农田抬升、水库大坝迎水坡坡面混凝土拆除并新建、水库溢洪道护面拆除重建、水库大坝背水坡纵向排水沟新建护底、放水洞机电设备更换闸阀、水库大坝新增变形观测设施及库区部分岸坡采用浆砌石护坡护砌。项目在采取切实可行的污染防治措施及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施并达到以下要求:

1、施工期施工现场的施工废水及底泥沥水经收集处理后全部回用,不排放进水库,施工生活污水经附近村庄旱厕处理,不外排。各种施工机械防止漏油,杜绝油类泄露。

2、严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》等文件要求加强施工期扬尘污染治理,落实对易起尘材料实行库内存放,加强洒水降尘管理等抑尘措施。及时清运底泥,不堆存,项目运输底泥的车辆应采取密闭式运泥车,减少恶臭对周围环境的影响。

3、选用效率高、噪声低的施工机械设备和运输车辆。采取有效吸声、隔声等有效措施,施工期要控制车速、减少鸣笛,合理安排时间。需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

4、按照“资源化、减量化、无害化”的要求,做好固体废物的分类收集、处理工作。清理的水库底泥除部分用于抬田外,其余交有资质的固体废弃物处置单位进行资源化利用;工程弃方、建筑垃圾按当地规定运至指定弃渣场或综合利用;生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场进行处理。

5、施工过程中尽量避免或减少植被破坏,减少对野生动物的干扰,防治水土流失;项目施工完成后,对造成破坏的周围环境要及时予以修复和补偿。

三、项目在建设和运营过程中,必须严格按照环评文件及批复落实建设内容和建设方案,不得擅自改变建设内容,如发生与《报告表》不符或与本批复意见不一致的情况,应及时向生态环境部门报告,重新组织环境影响评价,并报请原审批部门审批。

四、项目建成后,建设单位要及时组织项目环保设施竣工验收。

审核人:

