

威海市生态环境局文件

威环审书〔2025〕23号

威海市生态环境局 关于文登市正兴钨业有限公司钨深加工技术 改造项目环境影响报告书的批复

文登市正兴钨业有限公司：

你公司报送的《文登市正兴钨业有限公司钨深加工技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及其他相关材料收悉。根据《报告书》、评审会专家意见及威海市生态环境局文登分局审查意见，经研究，现批复如下：

一、该项目属于改扩建项目，建设地点位于威海市文登区米山镇米山西路5号现有厂区内，总投资4800万元，其中环保投资150万元。项目利用现有生产车间、办公楼等建筑物及现有工程辅助设施，购置还原设备、碳化设备等，配套建设废气治理设施、

噪声防治设施、固废处置设施等环保工程，废水治理设施依托现有。项目投产后，可加工钨粉5000t/a、碳化钨粉2000t/a、高比重合金200t/a、超细硬质合金200t/a。

该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码为：2303-371003-07-02-269443），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《威海市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（威环委办〔2024〕7号）、《威海市国土空间总体规划（2021-2035年）》《文登区米山镇国土空间规划（2021-2035年）》《文登西部工业园总体规划（2024-2035年）》等文件的有关规定，专家评审意见和《报告书》结论等材料，该项目符合国家产业政策，符合区域土地利用等相关规划，符合威海市生态环境分区管控的相关要求。在全面落实《报告书》提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制，原则同意《报告书》结论。

二、该项目在建设和运行管理过程中，要严格落实《报告书》中提出的污染防治措施及风险防范措施等相关要求，采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，强化各装置减污降碳措施，减少各种污染物、二氧化碳的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放，重点应做好以下工作：

（一）在改扩建项目实施前，完成现有工程存在问题的整改。

(二) 严格落实水污染防治措施。实施雨污分流、清污分流，按照分类收集、分质处理的原则加强废水污染防治。项目车间、污水收集管道、危险废物贮存场所等要按《报告书》要求做好防腐、防漏、防渗等措施。项目生产废水不外排，喷淋废水经沉淀后全部回用，切削液补充用水循环使用，喷雾干燥塔清洗废水经沉淀后回用于清洗工序；生活废水经化粪池处理。生活污水经市政污水管网排入文登创业水务有限公司污水处理厂集中处理。外排废水须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，及文登创业水务有限公司污水处理厂纳管要求。项目建成后，该项目COD和氨氮污染物排放量(管理指标)须控制在0.021t/a、0.002t/a以内。

(三) 严格落实大气污染防治措施。提高装置配置和密闭化、连续化、自动化水平，采用先进适用的废气治理技术和装备，从源头减少废气的无组织排放。从物料储运、生产过程、污染防治等各环节严格控制项目特征废气排放，防止项目异味扰民。该项目颗粒物、VOCs排放量须控制在0.5417t/a、0.1718t/a。

1.有组织排放。超细钨粉及钨粉还原过程投料卸料粉尘，超细钨粉及钨粉一次过筛、合批、二次过筛废气，碳化钨配碳、压片、球磨、筛分、合批废气，高比重合金混料、压制成型废气，超细硬质合金压制成型废气、打磨废气分别经各集气罩收集后进入布袋除尘器净化处理，后经19m高排气筒有组织排放；超细硬质合金湿磨废气、喷雾干燥废气经集气罩或者管道收集后，经“旋风除尘器+布袋除尘+酒精冷凝回收装置+两级活性炭

吸附”处理，后经 19m 高排气筒有组织排放；成型剂挥发蒸汽经冷凝回收装置处理，经集气罩收集后经 19m 高排气筒有组织排放。外排颗粒物浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 一般控制区标准；VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 标准；镍及其化合物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。

2.无组织排放。要加强无组织排放废气的控制，采用密封性好的设备、耐腐蚀的材料，强化设备密封和日常检测，强化生产设施密闭和负压控制措施，生产过程中液体物料须采用密闭管道泵送，尽量减少中间物料的储存时间；各桶装原料加料过程中要密闭空间加料，排气引至废气处理装置处理。确保厂界废气满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准以及《报告书》提出的有关污染物排放限值要求；厂区内 VOCs 浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

（四）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，且不对周边声环境敏感场所产生明显影响。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化、资源化、

无害化”的处置原则，做好固体废物的处置、贮存和综合利用工作。

1.一般固体废物。厂内产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；筛上钨收集后回用于球磨工序，回用粉尘回用于生产；沉渣（喷淋沉渣、淋洗沉渣、氢气回收装置沉渣）、除尘器收集粉尘、过筛、二次过筛、筛分废渣、废包装袋、不合格品、下脚料、废布袋等一般固体废物全部综合利用，委托的综合利用单位应具备利用处置资质和能力，处置资质和能力应满足处置需求且具备生产条件。一般固废的贮存和处置须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，并按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

2.危险废物。项目产生废机油、废液压油、废真空油、废切削液、废成型剂、废活性炭、废包装桶等危险废物，废包装桶返回原料厂家重复利用，其他危险废物应委托有相应危废处理资质的单位进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，落实危险废物填埋处置管控工作要求，按照“应焚烧、尽焚烧，可焚烧、不填埋”的原则，委外处置时选择利用、焚烧等处置方式。规范建设危险废物贮存库，高标准做好防渗、防泄漏等防范措施，危险废物进行分类贮存，并设立识别标志。危险废物暂存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生产中若发现报告书未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。

（六）加强土壤和地下水污染防治。严格落实土壤污染防治主体责任，严格控制有毒有害物质排放，制定、实施土壤和地下水自行监测方案，建立土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现隐患，制定整改方案，及时采取措施消除隐患，防止污染土壤和地下水。

（七）严格落实环境风险防范措施。严格按照《报告书》要求落实环境风险防范措施，健全完善环境应急和安全生产各项管理制度，强化生产环境管理及员工环保技能培训，开展环境风险评估，完善环境风险应急预案并定期演练，报威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队备案。建立健全三级防控体系，分区域做好防渗、围堰设置、导排等措施，合理设置事故水池，确保生产事故污水、污染消防水和污染雨水不排入外环境。在风险源安装预警和监测装置，定期加强对防渗设施的维护管理工作，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须按照安全生产要求进行设计、建设、验收、运行和维护管理，并依法依规开展安全风险评估和隐患排查治理。按照应急预案要求落实相应的资金、人员和物资，物资在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养和更换。严格落实《突发环境事件应急管理办法》等要求，在发生突发环境事件时，应当立即启动应急预案并采取应急处置措施，及时向可能受到危害的单位和居民通报，并向威海市生态环境局文登分局报告。

（八）大力发展循环经济，项目要按照生态环境部有关文

件要求，定期开展清洁生产审核工作，稳步提高清洁生产水平。

（九）根据《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）、《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）的有关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，依法披露、及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十）加强环境监管，健全环境管理制度。按照《排污口规范化整治技术要求》《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 稀有稀土金属冶炼》（HJ1244-2022）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样平台、监测点，完善自动监测设备，并与生态环境部门联网。加强废水、废气特征污染物监测管理，建立特征污染物产生、排放台账和日常、应急监测制度，制定环境监测计划。根据威海市重污染天气应急预案减排要求，制定重污染天气应急预案，并报威海市生态环境局文登分局审核备案。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。须按规定程序依法办理排污许可有关手续及组织竣工环境保护验收等工作，做到依法排污。除按照国家规定需要保密的情形外，建

设单位应当依法向社会公开验收报告。

四、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施等发生重大变动且可能导致环境影响显著变化的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、威海市生态环境局文登分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。



公开属性:主动公开

抄送:威海市生态环境局文登分局、威海市生态环境保护综合执法支队、

威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队

威海市生态环境局办公室

2025年11月4日印发