

# 威海市生态环境局

## 关于黄海造船有限公司船舶及海洋装备靠泊 码头工程环境影响报告书的批复

黄海造船有限公司：

你单位报送的《黄海造船有限公司船舶及海洋装备靠泊码头工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》结论、专家评审意见、有关部门意见和威海市生态环境局荣成分局审查意见，经研究，批复如下：

一、黄海造船有限公司船舶及海洋装备靠泊码头工程位于荣成石岛湾西岸、黄海造船有限公司老厂区，项目内容主要为在场区东南侧采用重力式沉箱结构新建直立岸壁 72m、宽 8m；沿现有码头采用重力式方块结构顺延建设突堤码头 260m、宽 28.8m，设置 3 个 600TEU 集装箱船泊位（兼顾 1 个 1800TEU 集装箱船泊位）及配套附属设施；在场区东北侧向东建设突堤码头 282.6m、宽 28.8m，新建 1 个 1800TEU 集装箱船泊位、1 个 98m 渔业运输船泊位、1 个 600TEU 集装箱船泊位（兼顾 1 个 1800TEU 集装箱船泊位）及配套附属设施；在场区西北侧向北建设突堤码头 120m、宽 15m，新建 2 个 600HP 渔船泊位及配套附属设施；对码头基槽进行开挖和对停泊水域疏浚共 12.41 万 m<sup>3</sup>。项目总投资 31000 万元，其中环保投资 82.3 万元，占工程总投资的 0.27%，

工期 24 个月。项目符合国家和山东省产业政策，符合《山东省国土空间规划（2021-2035 年）》《威海市国土空间总体规划（2021-2035 年）》《威海市域海岸带保护规划（2020-2035 年）》《威海市“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关要求。在全面加强环保管理、执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保对策和措施的前提下，从环境保护的角度，项目建设是可行的。经研究，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期间，应严格落实报告书及本批复提出的污染防治、生态环境保护和风险防范措施，并重点做好以下工作：

#### （一）施工期

1.严格遵守施工程序，严禁擅自扩大施工范围，合理安排施工地点、时间等，避开大风浪季节及周边海域生物的繁育期等敏感期，控制悬浮泥沙的浓度和扩散范围，减少对海洋生态环境的不利影响。施工前应取得周边利益相关者同意，施工过程中应做好协调工作。按要求实施增殖放流，对海洋生态生物资源进行修复。

2.含油污水全部有效收集后，由具备相关能力的单位统一接收处置，禁止向海域排放。生活污水施全部收集后送至厂区现有污水处理站处理达标后，全部用于洒水和绿化浇灌，不得外排。

3.合理安排施工进度和时间，选择低噪声、低振动的机械及

船舶、车辆等，避免夜间等特殊时段施工，降低项目噪声对周围环境的影响。施工噪声应符合《中华人民共和国噪声污染防治法》《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等相关要求。

4.合理安排施工作业，严格落实洒水降尘制度，严禁抛撒式装卸物料和垃圾，对易起尘的材料必须加盖封闭运输，采取有效措施减少扬尘对周边的影响。加强维护保养，选用符合船舶发动机排气污染物排放标准限值的船舶作业，鼓励使用国四排放标准或新能源机械施工作业，鼓励使用国六排放标准或新能源运输车辆作业，采用清洁燃油，按要求设置使用岸电设备，排放的废气应符合国家有关标准。

5.禁止向海洋抛弃各类固体废弃物。生活垃圾全部收集后运至陆域，由环卫部门统一清运至荣成市固废综合处理与应用产业园处置，做好周边海洋垃圾打捞清理。开挖、疏浚产生的 12.41 万 m<sup>3</sup>疏浚物全部运至桑沟湾外远海倾倒入区，运输过程中严禁满仓溢流或倾倒，处置方式严格按照国家的规定进行报批，倾倒前应按要求获得废弃物海洋倾倒许可证。

## （二）运营期

加强运营期海洋环境保护监督管理，严格执行和落实报告书及本批复提出的运营期环保措施和海洋环境监测计划。禁止向海域排放各类污染物，生活污水全部收集后送至厂区现有污水处理

站处理达标后用于洒水和绿化浇灌；含油污水全部收集后，由具备相关能力的单位统一接收处置。做好船舶等的运行保养维护，选用合格燃油，减少产生的尾气。合理安排试航时间，尽量减少船舶鸣笛。船舶及陆域产生的生活垃圾等全部收集至陆地后由环卫部门清运至相关单位处置，加强对周边海洋垃圾打捞清理。

三、严格落实《山东省生态环境厅关于做好海洋工程建设项目施工期环境影响跟踪监测监管工作的通知》（鲁环函〔2019〕408号）和批复的项目环评报告要求，项目施工前建设单位应按要求制定跟踪监测计划，并认真组织实施，及时跟踪监测数据，掌握海洋环境变化，报送跟踪监测报告。如发现因施工引起的水质变化对周围海域保护目标或海洋生物产生不良影响，应立即采取措施，必要时停工，确保海洋生态环境安全。

四、做好防范台风、风暴潮、船舶碰撞、溢油等应急预案，加强应急演练和有关人员培训，按照相关规定配置溢油应急设备，定期开展应急培训和演练等工作，按要求对相关环保设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理。当施工及运营过程中发生突发性污染海洋环境事件，建设单位应立即采取环保应急措施，同时报告相关部门，组织做好污染应急处置和环境监测，最大限度降低对海洋环境的影响。

五、要严格落实报告书提出的环保投入。在项目执行过程中，环保设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程建成后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产使用。

六、若建设项目的性质、规模、地点、建设内容及采用的污染防治措施等发生重大变动且可能导致环境影响显著变化的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、严格遵守有关规定，确保船舶合规合法，强化船舶航行协调管理，落实禁航区要求，加强船舶通过桥区水域戒备，避免对周边船舶通航安全及养殖活动等造成影响。

八、强化公众参与机制。项目建设和运营期间，按要求落实项目环评信息公开主体责任，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

九、该项目建设及运营期间的环境保护监督管理工作由荣成市生态环境和海洋发展等部门按各自职责分工负责。

威海市生态环境局

2025年 月 日