

审批意见:

威环环管表[2025]1-4

你单位报送的《威海皓祥户外用品有限公司仿真鱼饵生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路连城智谷产业园内,利用现有厂房建设仿真鱼饵生产项目。该项目总投资100万元,其中环保投资20万元。项目总建筑面积900m<sup>2</sup>,投产后年可喷涂铅饵80万个,生产并喷漆软饵50万个。在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设、运营过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施并达到以下要求:

1、项目须实施雨污分流、清污分流。项目无生产废水排放,排放废水为生活污水。生活污水经防渗化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准并满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准要求后,经市政污水管网进入威海水务投资有限责任公司初村污水处理厂集中处理。

2、项目产生废气主要为喷粉工序产生的颗粒物,注塑、调漆、喷漆、烘干、固化等工序及危险废物贮存库产生的有机废气VOCs(含二甲苯),各项工序均须在密闭车间内进行。根据生产工艺合理安排车间布局,对各产污环节单独密闭收集废气,减少无组织废气逸散。喷粉工序产生颗粒物经“滤筒除尘器”处理后由15m高的排气筒(P1)排放。喷漆工序产生有机废气经“水喷淋”处理后与其他工序产生有机废气经集气罩收集通过“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后由一根15m高排气筒(P2)排放。颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)表1一般控制区标准,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)标准;VOCs排放速率、二甲苯排放速率及排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2(C24)标准,VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1其他行业排放限值要求。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)标准;VOCs、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3及《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求,厂区内VOCs排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1标准要求。

根据环评文件测算,本项目VOCs排放量为0.165t/a、颗粒物排放量为0.003t/a。按照VOCs、颗粒物等量替代要求,所需VOCs总量0.165t/a、颗粒物总量0.003t/a从威海合盛源户外用品有限公司鱼饵加工项目关停产生的削减量中进行调剂。

3、项目厂区应合理布局,优先选用低噪声设备,对主要噪声源采取隔音、消声、减振等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照“减量化、资源化、无害化”处置原则,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用。一般工业固体废物包括废包装等,由物资回收部门回收处置;企业要建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的固体废物污染防治设施,委托具有资格和能力的单位进行运输、综合利用和安全处置,并依法及时公开固体废物污染防治信息。危险废物包括废液压油、漆渣、废桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂以及含漆渣废液,经收集后暂存于危险废物贮存库,应委托有相应危废处理资质的单位进行处置并严格执行危险废物转移联单制度;危险废物贮存库设置必须全密闭,地面进行耐腐蚀硬化和防渗透处理,进行分类贮存,并设立识别标志,须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。企业要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求,对危险废弃物储存过程中散逸的VOCs进行收集治理。项目厂区内设置垃圾收集箱,生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场进行处理。

5、严格落实环境风险防范措施,制定环境风险应急预案,落实各项应急管理措施以及各项风险防范措施,防止污染事故发生。

6、加强环境管理,依法依规开展环境监测,严格杜绝“跑、冒、滴、漏”现象,不得污染地下水、土壤及周边环境。要建立全过程的污染防治责任制度,按规定开展清洁生产审核。

7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

的“三同时”制度。企业应严格执行排污许可管理制度、组织竣工环境保护验收等工作。验收合格后，方可投入正式运营。

四、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施等发生重大变动且可能导致环境影响显著变化的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

审核人：

任桂林

