

审批意见:

威环高〔2024〕47号

威海联桥新材料科技股份有限公司长周期血液存储及透析用包装制品产线改造项目位于威海火炬高技术产业开发区初村镇华海路东、石岭路北（现有厂区内），总投资5000万元，其中环保投资10万元，属于扩建项目，项目占地面积为3000平方米，建筑面积3000平方米，项目利用公司现有厂房进行建设生产。项目设有生产车间、仓库、办公室等。项目建成后预计年产PVC医用料产量为8000吨，专用光带膜产量为6300吨，交联料产量为19000吨。经研究，批复如下：

一、在项目设计、建设和运行管理过程中，须严格落实环境影响评价文件要求和以下环保措施：

1. 项目生产过程中有机废气须经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置”等处理后，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1 II时段要求，其中交联料生产产生的有机废气与现有工程产生有机废气共用排气筒，由1根不低于15米高排气筒（DA001）排放；PVC医用料、专用光带膜生产产生的有机废气与在建工程有机废气共用排气筒，由1根不低于15米高排气筒（DA004）排放；含挥发性有机物物料须密闭+储存、转移和输送，生产和使用过程中须采取有效收集措施或在密闭空间中操作；厂界废气须满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表3要求；厂内无组织废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1要求。项目区域内不许自建生产及取暖用燃煤锅炉和其他燃煤设施。

2. 项目生产过程中，冷却水循环使用，定期补充不排放；不新增劳动定员，不新增生活污水。雨水、污水须分流。

3. 应选用低噪音优质设备，对易产生噪声污染的设施，要采取消音、降噪、减震、隔声等措施，减轻噪声污染，确保厂界噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 固体废物须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，坚持减量化、资源化和无害化的原则，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒等。一般固体废物暂存须符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

( GB18599-2020 )要求妥善处置。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023 )要求,危险废物标识设置须符合《危险废物识别标志设置技术规范》( HJ1276-2022 )要求;危险废物的转运和处置应按照《危险废物转移管理办法》( 生态环境部令第23号 )要求,危险废物产生单位须按时申报危险废物产生、处置等相关信息,在转移危险废物前,按照规定申请危险废物转移联单并将危险废物交由有资质的单位进行转运和无害化处置。生活垃圾交环卫部门转运至威海市垃圾处理场无害化处置。

5. 强化环境风险防范,制定环境风险应急预案,落实各项应急管理措施以及各项风险防范措施,防止污染事故发生。

6. 健全各项环境管理制度、操作规程和台账,每年依法依规开展环境监测。建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

二、项目竣工后,建设单位应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,依法依规申领、变更排污许可。除按照国家规定需要保密的情形外,建设单位应当依法向社会公开验收报告。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后,超过5年方开工建设的,其环境影响评价文件应当报威海市生态环境局高区分局重新审核。建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新向威海市生态环境局高区分局报批建设项目的环境影响评价文件。

四、威海市生态环境保护综合执法支队高技术产业开发区大队负责项目建设及使用过程中的环境保护监督管理工作。

五、随城市发展,如遇规划变更等情况,按照相关法律法规执行。

