

审批意见：

威环经管表[2024]10-1 号

经研究，对《威海瑞阳船艇开发有限公司 PVC 充气船艇及冲浪板生产项目环境影响报告表》提出以下审批意见：

一、该项目属新建，总投资 200 万元，于威海经济技术开发区凤林办事处出口加工区国泰路 108-1 号，租用已建厂房，利用拉丝气垫、胶水、EVA 防滑垫、PVC 布、胶粘剂、固化剂、稀释剂等原辅用料经裁剪、合幅、化妆、上船底、罗宾、装饰、大头板等工序，年产 PVC 充气船艇 4000 艘、冲浪板 20000 套。项目在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和环境风险管理措施前提下，依据《报告表》的评价结论，能够满足环境保护要求，同意项目建设。

二、该项目须重点落实环境影响报告表提出的各项对策措施和以下要求：

（一）严格落实水污染防治措施。雨污分流制，无生产废水，项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后的污水能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级标准要求（ $\text{COD} \leq 500\text{mg/L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 45\text{mg/L}$ ），经市政污水管网排入经区污水处理厂集中处理后达标排放。

（二）严格落实废气治理措施。有机废气主要为胶粘剂配制、合幅、修理、化妆、装饰、罗宾、上船底、大头板等过程产生，需设在密闭房间内进行，有机废气经集气罩收集通过“活性炭吸附+催化燃烧”处理后，通过 15m 高排气筒排放，废气须满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。合幅、修理、化妆、装饰等工序进行采用透明 PVC 料进行隔断设置形成单独密闭空间，操作台侧面设置集气罩收集。打磨废气由移动式袋式除尘器收集，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。严格执行环评报告中废气无组织管理要求。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。选用高效、优质、低噪声设备，营运期噪声必须采取合理布局、减振降噪等措施控制噪声污染，确保项目区边界噪声满足《工业

企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

（四）要按照“减量化、资源化、无害化”的要求，做好固体废物的分类收集、处理处置工作。裁剪下脚料、切割下脚料、废打磨材料、打磨粉尘等一般工业固废集中收集外售资源回收公司，需建立工业固体废物管理台账，按照要求上传管理系统；废弃容器、废擦拭抹布、废活性炭、废催化剂等危险废物须密闭包装，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设规范的危险废物专用贮存场所，设置标志，定期委托有资质的危险废物处置单位安全处置。需对危险废物储存中逸散的有机废气进行收集治理。生活垃圾由环卫部门定期清运至威海垃圾处理场。

（五）严格落实环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案，配备必要的应急设备。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。

（六）加强环境管理，严格杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，不得污染地下水、土壤及周边环境。

（七）建设单位需按规定开展环保设施安全生产风险评估，进行安全风险辨别管理，健全相关管理责任制度。

（八）重污染天气预警时，需严格落实减排措施。

（九）活性炭吸附装置安装压力差，保证废气处理效果。

三、项目建设要严格执行排污许可证制度、建设项目“三同时”制度和总量控制制度。

项目在投产运营前应依法申领排污许可证；本项目主要污染物COD、氨氮、颗粒物、VOCs分别控制在0.311t/a、0.022t/a、0.00285t/a（无组织）、0.741t/a（有组织0.351t/a，无组织0.390t/a）内；项目投入运营后须按相关规定及时验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、项目在运营过程中，如发生与本批复和环境影响评价文件不符时，应及时向生态环境部门报告，并重新向威海市生态环境局经区分局报批建设项目的环评文件。

（公章）

2024年10月18日